

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OKŁADZINY POSADZKOWE			
1	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	83.03	m ²	83.03	
				RAZEM	83.03
2	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	34.76	m	34.76	
				RAZEM	34.76
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
3	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01	2.56*0.15	m ³	0.38	
				RAZEM	0.38
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	108.85	m ²	108.85	
				RAZEM	108.85
5	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²)	m ²		
d.2	0717-03	108.85	m ²	108.85	
				RAZEM	108.85
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0701-05	10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05	20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-posadzkowe	m ²		
d.2	0607-01	82.35	m ²	82.35	
				RAZEM	82.35
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-nych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0613-03	82.35	m ²	82.35	
				RAZEM	82.35
10	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-wych pojedynczych mocowanych do podłoża	m ²		
d.2	2006-02	82.35	m ²	82.35	
				RAZEM	82.35
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	82.35	m ²	82.35	
				RAZEM	82.35
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1510-03	191.20	m ²	191.20	
				RAZEM	191.20
13	KNR-W 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0324-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
14	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.3	1001-01	82	m	82.00	
				RAZEM	82.00
15	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-nych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
d.3	0405-03	6	wyp.	6.00	
				RAZEM	6.00
16	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtyko-we grzejnika elektrycznego	wyp.		
d.3	0405-06	6	wyp.	6.00	
				RAZEM	6.00
17	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtyko-we - termostat ogrzewania	wyp.		
d.3	0405-06	1	wyp.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-nych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy	wyp.		
d.3	0405-01	3	wyp.	3.00	
				RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - kinkiety 44	m m	44.00	
				RAZEM	44.00
20	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - oświetlenie górne 38	m m	38.00	
				RAZEM	38.00
21	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa, zewnętrzna 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg P304 40A 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - STYCZNIK 40A 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - WYŁĄCZNIK PRIORYTOWY 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - S 301 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
26	KSNR 5 d.3 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- SZYNA RST 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KSNR 5 d.3 0203-02	Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - GRZEJNIKI KONWEKTOROWE 9	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
28	KNR 5-08 d.3 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 17	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
29	KNR 5-08 d.3 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 17	szt. szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
30	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
31	KNR 5-08 d.3 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
32	KNR 4-03 d.3 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 82	m m	82.00	
				RAZEM	82.00