

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0.5	km		
			km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNR 15-01 0206-03	Rozbiórka rurociągów o śr. 40 cm z mechanicznym wydobyciem rur 71	m		
			m	71.000	
				RAZEM	71.000
3	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 312	m ³		
			m ³	312.000	
				RAZEM	312.000
4	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 48	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 2-11 0146-03	Rurociągi z rur PCV o śr. 50 cm z kielichami dł. rur 6,0 m 240	m		
			m	240.000	
				RAZEM	240.000
6	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 249.6	m ³		
			m ³	249.600	
				RAZEM	249.600
7	KNR 2-11 0208-04	Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe - 2 szt. studni 2.527	m ³		
			m ³	2.527	
				RAZEM	2.527
8	KNR 2-11 0208-04	Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe - przykrycie 2 szt. studni 0.864	m ³		
			m ³	0.864	
				RAZEM	0.864
9	KNR 2-18 0627-01	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów betonem i płytami ażurowymi 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-01 0227-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład przy objętości wykopu do 1.5 m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanału w gruncie kat. I-II 132.34	m ³		
			m ³	132.340	
				RAZEM	132.340
11	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV - niwelacja pasa drogowego w kierunku rowu z ewentualnym wywozem namiaru ziemi poza obiekt 156	m ³		
			m ³	156.000	
				RAZEM	156.000
12	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 360	m ²		
			m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
13	KNR 2-11 1401-01	Przepust rurowy bez piętrzenia na podłożu mineralnym śr. 40 cm - długość rurociągu 12 m 2	przep.		
			przep.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-11 0208-04	Budowie o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe 1.44	m ³		
			m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
15	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 2436	m ²		
			m ²	2436.000	
				RAZEM	2436.000
16	kalk. własna	Nadzór autorski 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000