



- UWAGI:**
1. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do Pozwolenia na Budowę i jest kompletna z punktu widzenia celów, jakiemu ma służyć.
 2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
 3. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
 4. Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bezwzględnie zgłosić projektantowi.
 5. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.
 6. Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamiennie uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
 7. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

WYTYCZNE WYKONANIA:

1. Instalację wodociągową wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim
2. Średnice nie naniesione na rysunek przyjąć jako $\phi 15$
3. Instalacje zaizolować wg wytycznych w opisie tech.
4. Prowadzenie przewodów wodociągowych wzdłuż ścian, w posadzkach oraz częściowo w przestrzeni stropu
5. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC-U
6. Instalację prowadzić w bruzdach ściennych, w posadzkach oraz częściowo (podejścia do pionów) w przestrzeni dachu
7. Średnice podejść: umywalka – DN40, zlewozmywk, natrysk, – DN50, miska ustępowa – DN110
8. Minimalny spadek podejść: 2%

LEGENDA:

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA WODY CYRKULUJĄCEJ
- INSTALACJA KANALIZACYJNA

AWM AGENCJA WSPIERANIA INICJATYW MIESZKANOWYCH			
46-100 Namysłów, ul. Dworkowa 4 tel. 077 4105199			
TEMAT	Instalacja wod.-kan.		
OBIEKT	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012		
LOKALIZACJA	BAKOWICE, dz. nr 232/2		
OPRACOWAŁ	inż. M. Tomicki	SKALA	DATA
		1:100	07.2012
PROJEKTANT	mgr inż. I. Bors upr.nr 63/DOS/03	BRANŻA	NR RYS./STR
		INSTALACJE SANIT.	1503